

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	SALA NR 10		
1	Element	Instalacja elektryczna		
1	KNRW 508/209/2	Przewody układane w tynku, wtykowe, do 7,5 mm ² , podłoże różne od betonowego	m	35
2	KNRW 508/301/2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe w podłożu z cegły	szt	2
3	KNRW 508/309/3 (1)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm ² , przelotowe podwójne	szt	4
4	KSNR 5/405/1 (2)	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtykowymi, w budynkach administracyjnych, na wyłącznik lub przełącznik świecznikowy, na betonie, przełącznik świecznikowy - oświetlenie kasetonów i gabloty	szt	4
2	Element	Wymiana drzwi		
5	KSNR 3/702/4	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,10		1,890000
		RAZEM:		1,890000
			m2	1,890
3	Element	Malowanie		
6	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią i tekturą	m2	45,08
7	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	45,08
8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	45,08
9	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m2	45,08
10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala	6,83*6,60	45,078000
		RAZEM:		45,078000
			m2	45,08
11	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	113,14
12	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m2	113,14
13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	113,14
14	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala	6,83*4,45*2	60,787000
			6,60*4,45*2	58,740000
		okna	-1,35*2,45*2	-6,615000
		ościeża	(2,45*2+1,35)*0,47*2	5,875000
		drzwi	-1,52*2,50	-3,800000
			-0,90*2,05	-1,845000
		RAZEM:		113,142000
			m2	113,14
15	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną, rury, średnica do 50 mm, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
			4,45*2+3,40+6,60	18,900000
		RAZEM:		18,900000
			m	18,90
16	Kalkulacja własna	Przyklejenie fototapety	szt	1