
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU NA DZ. EW. NR: 1656/5, 1654; 1655/3; 1656/6; 1655/1; 1656/3; 1655/2; 1656/4
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 6. Żywiec
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU
ADRES INWESTORA : ul. Krasińskiego 13 34-300 Żywiec
BRANŻA : Elektryczna - fotowoltaika

DATA OPRACOWANIA : 2015-12-15

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : sekocenbud I kw.2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-12-15

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			FOTOWOLTAIKA			
1	45310		Moduły fotowoltaiczne	szt		
d.1	000-3	kalk. własna				
	2/2		140	szt	140.000	
					RAZEM	140.000
2	45310		Moduły fotowoltaiczne	szt		
d.1	000-3	kalk. własna				
	2/2		234	szt	234.000	
					RAZEM	234.000
3	45310		Podkonstrukcja do moc. modułów	m ²		
d.1	000-3	kalk. własna				
	7/2		234	m ²	234.000	
					RAZEM	234.000
4	45310		Inwertery - Inwerter 3-f 20kW	kpl		
d.1	000-3	kalk. własna				
	1/2		1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
5	45310		Inwertery - Inwerter 1-f 2,5kW	kpl		
d.1	000-3	kalk. własna				
	1/2		1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
6	45310		Okablowanie AC	kpl		
d.1	000-3	kalk. własna	Przewód 1x25mm ² - 15m			
	-5/1		Przewód 5x6mm ² -100m	kpl	1.000	
			1			
					RAZEM	1.000
7	45310		Okablowanie DC	kpl		
d.1	000-3	kalk. własna	Przewód 3x4mm ² - 15m			
	-5/1		Przewód 4mm ² - 720m	kpl	1.000	
			1			
					RAZEM	1.000
8	45310		Okablowanie inne	kpl		
d.1	000-3	kalk. własna	Przewód do NF 1x4mm ² 900m			
	-5/1		Okabl. komunikacyjne 4x2x0,5mm ² -56m	kpl	1.000	
			1			
					RAZEM	1.000
9	45310		Trasy kablowe	m		
d.1	000-3	kalk. własna				
	-7/2		112	m	112.000	
					RAZEM	112.000
10	45310		Rozdzilenice RDC1.RDC2,RGPV	szt		
d.1	000-3	kalk. własna				
	-7/6		1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
11	45310		System Zarządzania Energią	kpl		
d.1	000-3	kalk. własna				
	-1/2		1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
12	45310		Zabezpiecz. przed wyływem do sieci	kpl		
d.1	000-3	kalk. własna				
	-1/2		1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
13	45310		Elementy uzupełniające	kpl		
d.1	000-3	kalk. własna	transport ,projekt,przebiecia + zabezpieczenia p/poż,uziemiaenie konstrukcji			
	-1/2		modułów	kpl	1.000	
			1			
					RAZEM	1.000